

فرم استعلام بهاء کتبی

نام شرکت / فروشگاه / شخص:	تاریخ درخواست: -	شماره و تاریخ استعلام: ۰۱/۲۶۸	کد رهگیری سایت:	تاریخ تکمیل:	زمان تحویل کالا/خدمات: ۵۰ روز
آدرس:	شماره درخواست: پیوست	مدت اعتبار قیمت: ۱۲۰ روز			
تلفن/فاکس:	کد رهگیری سایت:	تاریخ تکمیل:			
ردیف	شرح کامل کالا/خدمات	جمع کل قیمت پیشنهادی (ریال)			
		عدد	حروف		
۱	تعمیرات تابستانی ساختمان تعدادی از مدارس ناحیه صنعتی-گروه ۲ برآورد قیمت پایه (۱/۹۲۷/۳۰۴/۰۰۰ ریال)				

توضیحات

- ۱ کلیه مدارک استعلام قیمت را در پاکت سربسته و مهیور با توجه به نکات ذیل تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ به مؤسسه تحویل نمایید.
- ۲ مؤسسه در رد یا قبول و یا تفکیک استعلام مختار خواهد بود.
- ۳ فروشنده/مجری با توجه به شناخت کامل از کالا/خدمات مورد نظر، قیمت پیشنهادی خود را ارائه می دهد. لذا پس از برنده شدن هیچگونه عذری موجه نمی باشد.
- ۴ در صورتیکه کالا/خدمات فوق مشمول کسورات قانونی، بیمه، مالیات و هزینه انبارداری گردد به عهده فروشنده/مجری خواهد بود. (پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورت درخواست مجری به عهده کارفرما می باشد)
- ۵ اخذ مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی شامل این استعلام بوده و از هر پرداخت بابت تضمین موضوع، سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود (طبق نمونه متن قرارداد)
- ۶ توجه فرمائید در صورت انجام ۲ کار مشابه همزمان قراردادی در مؤسسه، امکان شرکت در این استعلام برای مجری وجود ندارد.
- ۷ مترآژ درج شده تقریبی بوده، پس از پایان کار و مترآژ کار انجام شده قطعی می گردد.
- ۸ در پیشنهاد قیمت به قیمت پایه و محدوده مجاز مثبت و منفی آن توجه شود.
- ۹ استعلام بدون درج کد رهگیری ثبت نام در سایت اعتبار ندارد.
- ۱۰ فرم استعلام به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و بر اساس مقدار واحد تعیین شده در فرم، تکمیل و جمع کل هر صفحه درج و مشخص گردد.
- ۱۱ محل انجام کار ماهشهر یا شهرک بعثت می باشد.
- ۱۲ کلیه قیمت های واحد پیشنهادی تا پایان مدت درج شده در بالای فرم، اعتبار دارند.

آدرس مؤسسه: خوزستان - بندر ماهشهر - شهرک بعثت - مجموعه ۸۲ واحدی بهار - منازل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - کد پستی: ۶۳۵۴۱۶۸۹۵۵
تلفن: ۰۶۱-۵۲۴۲۴۶۱۵ / فاکس: ۰۶۱-۵۲۴۲۶۳۲۸

مهر امضاء فروشنده/شرکت

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

سام کلدار

جمع کل پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱	
موضوع استعلام		تعمیرات تابستانی ساختمان تعدادی از مدارس ناحیه صنعتی - گروه ۲			
محل اجرای پروژه		ماهشهر - ناحیه صنعتی			
شماره و تاریخ استعلام					
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت			
ردیف	آموزشگاه	موضوع	جمع قیمت پیشنهادی (ریال)		
			حروف	عدد	
۱	ابوذرغفاری	بازسازی پوشش بخشی از کف حیاط			
۲	مهدیه	بازسازی سرویس بهداشتی ضلع جنوبی			
۳		بازسازی درها و چارچوب های پوسیده آهنی			
۴	شکیبا	تخریب انبار نایمن و قدیمی			
۵		آبرو محوطه پشت سالن امتحانات			
۶	نجابت	تخریب دیوار سالن و ادغام دو قسمت با یکدیگر			
۷		آبرو محوطه پشت کلاس های درس			
۸	شهدای پتروشیمی	بازسازی اساسی فنس دور دیوار			
۹		بتن ریزی بخشی از کف حیاط			
۱۰		نوسازی پوشش کف اتاق آموزگاران			
		جمع کل قیمت پیشنهادی (ریال)	به حروف :	به عدد :	

تهیه کننده: سام گلدار
مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

موضوع استعمال

محل اجرای پروژه

شماره و تاریخ استعمال

شرایط عمومی

۱. در کلیه موارد اصول فنی و اجرائی کار می بایست با مقررات ملی ساختمان ایران، نشریه شماره ۵۵ و نشریات فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مطابقت داشته باشد.
۲. جمع آوری نخاله و موارد برچیده شده به صورت روزانه به عهده مجری کار می باشد.
۳. انتقال نخاله های حاصل از تخریب به محل مشخص شده توسط شهرداری و نظافت محل اجرا به عهده مجری کار می باشد و بابت انجام آن هزینه جداگانه ای پرداخت نمی گردد.
۴. کلیه موارد برچیده شده می بایست در محل مشخص شده توسط مدیر مدرسه، به صورت تفکیک شده و مجزا از یکدیگر چیده شده و تحویل دستگاه نظارت شود. (بابت انجام آن پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.)
۵. برگ ضمانتنامه کلیه وسایل و تجهیزاتی که دارای ضمانتنامه فروشنده و یا تولید کننده می باشد، می بایست تحویل کارفرما شود.
۶. در عملیات تخریب، مسئولیت حفظ جان کارگران از هر لحاظ و اجرای ایمن کار، به ویژه قطع کردن کامل برق، به عهده مجری کار می باشد.
۷. در آیتم هایی که زیر کار انجام شده و سپس پوشانده می شوند، مانند برق و آب و فاضلاب، عایق رطوبتی و موارد مشابه، قبل از پوشش می بایست تائید دستگاه نظارت اخذ شود.
۸. ملاک مترائز قابل محاسبه آیتم عایق کاری، کار انجام شده است و نه رول مصرف شده عایق پیش ساخته.
۹. در آیتم های فلزات که قیمت جداگانه ای بابت ضد زنگ و رنگ در نظر گرفته نشده است، می بایست در قیمت ارائه شده برای انجام کارهای مربوطه ضد زنگ و رنگ نیز توسط مجری کار در نظر گرفته شود.
۱۰. در آیتم های مربوط به برق و روشنایی جایگزین نمودن سیم به جای کابل، هنگام اجرا، قابل قبول نمی باشد.
۱۱. هزینه جداگانه ای بابت بند کشی در آیتم های آجر نما پرداخت نمی گردد.
۱۲. قبل از خرید هر گونه متریال و وسیله، نمونه آن به تایید دستگاه نظارت رسانده شود. در غیر اینصورت حتی پس از اجرا و نصب نیز، دستگاه نظارت می تواند دستور تعویض یا تخریب دهد.
۱۳. برای موارد ذکر نشده و مورد نیاز در اجرا، پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد و پیمانکار می بایست در قیمت پیشنهادی، موارد ذکر نشده اما مورد نیاز را در نظر بگیرد.
۱۴. پیشنهاد دهنده قیمت می بایست قبل از درج قیمت، از محل کار بازدید نموده و کلیه ابهامات خود را برطرف نماید. هنگام اجرای کار و در پایان آن هیچ بهانه ای پذیرفته نمی شود.
۱۵. توجه شود کلیه آیتم های رنگ آمیزی روی دیوار و سقف فقط با ابلاغ و مجوز کتبی ناظر پروژه قابل اقدام می باشد حتی اگر انجام کار به صراحت در اسناد استعمال درج شده باشد.
۱۶. در کلیه موارد مرتبط با آهن آلات، وزن آهن استفاده شده، منظور شده و آهن پرت در نظر گرفته نشده است. لذا در قیمت پیشنهادی این موضوع در نظر گرفته شود.
۱۷. حجم کارهای درج شده تقریبی بوده و ملاک محاسبه حجم اندازه گیری شده پس از پایان کار می باشد.
۱۸. حجم کار ممکن است به هر میزان که کارفرما تشخیص دهد کم شود و حق هیچگونه اعتراضی برای پیمانکار وجود ندارد.

موضوع استعلام

محل اجرای پروژه

شماره و تاریخ استعلام

۱۹. پیمانکار به هیچ وجه حق انجام کار بیش از حجم درج شده در اسناد استعلام را بدون مجوز دستگاه نظارت ندارد و بابت مازاد کار انجام شده پرداختی صورت نمی گیرد.
۲۰. قیمت ارائه شده شامل کل عملیات انجام کار می باشد.
۲۱. کلیه فاکتورها در سامانه معاملات فصلی اداره امور اقتصادی و دارایی ثبت می گردد.
۲۲. هیچگونه پرداخت جداگانه تحت هر عنوان، به غیر از قیمت تائید شده، صورت نمی گیرد.
۲۳. تهیه وسایل مورد نیاز مانند پله و یا داربست به عهده برنده استعلام بوده و بابت آن پرداخت جداگانه ای صورت نمی گیرد.
۲۴. پیشنهاد دهنده قیمت می بایست قبل از شروع کار، مترائ آن را محاسبه و با مترائ درج شده در استعلام مقایسه نموده و در صورت تفاوت، موضوع را به کارفرما اطلاع دهد.
۲۵. مجری کار به هیچ وجه، بدون هماهنگی با کارفرما، اجازه اجرای کار بیش از مترائ درج شده در اسناد استعلام را ندارد.
۲۶. پرداخت هزینه، پس از انجام کار، ارائه صورت وضعیت و تائید آن صورت خواهد گرفت.
۲۷. برنده استعلام حق واگذاری کار به غیر را ندارد.
۲۸. این استعلام شامل بیمه تامین اجتماعی می گردد.

" نمونه قرارداد "

موضوع :

..

کارفرما :

موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر

پیمانکار :

..

شماره قرارداد :

تاریخ مبادله قرارداد :

نظارت عالی :

دقترنی و تعمیرات مؤسسه

کارفرما :
مؤسسه آموزشی فرهنگی
غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر

موضوع قرارداد :

پیمانکار :

شماره قرارداد :

این قرارداد فی مابین **مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر** ، ثبت شده به شماره ۷۶ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر دارای شناسه ۱۰۹۸۰۰۱۲۷۸۵ با نمایندگی آقایان : - (مدیرعامل) و - (رئیس هیات مدیره) که از این پس "**کارفرما**" نامیده می شود ، از یک سو و - به شماره - ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری شهرستان - دارای شماره اقتصادی - و شناسه ملی - با نمایندگی - (مدیرعامل) به شماره ملی - دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت به استناد آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شماره - مورخ - که در این قرارداد "**پیمانکار**" نامیده می شود از سوی دیگر ، تحت شرایط و ضوابط ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن می باشند.

ماده یک- موضوع قرارداد

۱-۱) موضوع قرارداد عبارتست از: " - مطابق قرارداد حاضر، شرح و احجام کارها و سایر ضوابط و شرایط منضم به آن، که جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردند.

۱-۲) حجم عملیات موضوع قرارداد حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود. بدیهی است در صورت ابلاغ کارفرما مبنی بر اعمال افزایش یا کاهش مذکور، پیمانکار متعهد به اجرای آن براساس آنالیز مبلغ قرارداد می باشد.

تبصره ۱: در صورتیکه تغییرات در حجم موضوع قرارداد مستلزم تغییر در مدت آن باشد، فقط نسبت به بخش افزایش یافته، مدت قرارداد افزایش خواهد یافت .

تبصره ۲: در صورتیکه کارهای جدید ابلاغ شده به پیمانکار در شرح کار اولیه و آنالیز بها پیش بینی نشده باشد، پیمانکار می بایست قیمت پیشنهادی خود را همراه آنالیز قیمت به کارفرما اعلام نموده و پس از تأیید کارفرما اقدام نماید. سقف این کارها نباید از ۱۰٪ مبلغ اولیه قرارداد بیشتر گردد.

ماده دو- مدت قرارداد

۱-۲) مدت قرارداد - روز و از تاریخ صورتجلسه تحویل محل کار به پیمانکار می باشد . پیمانکار متعهد است طی مدت مذکور، به نحو مطلوب نسبت به انجام تمامی کارهای موضوع قرارداد و تعهدات مربوط به آن، بر اساس دستورات دستگاه نظارت کارفرما اقدام نماید، به نحوی که عملکرد وی همواره مورد رضایت کارفرما قرار گیرد .

۲-۲) پیمانکار موظف است پس از مبادله قرارداد، نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی انجام عملیات موضوع آن مطابق شرح کار پیوست اقدام و تأیید دستگاه نظارت کارفرما در این خصوص را اخذ نماید .

۲-۳) به منظور شروع عملیات موضوع قرارداد حاضر ، پیمانکار مکلف است نسبت به تجهیز کارگاه حداکثر تا ۳ روز پس از تاریخ صورتجلسه تحویل محل کار، اقدامات لازم را به عمل آورد .

کارفرما: مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر	موضوع قرارداد: -	پیمانکار: -
---	----------------------------	-----------------------

ماده سه - مبلغ قرارداد

۱-۳) مبلغ اولیه قرارداد در قبال اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد و سایر تعهداتی که پیمانکار به موجب قرارداد حاضر عهده دار انجام آنها گردیده است، جمعاً (به عدد) - (به حروف) - ریال می باشد.

۲-۳) مبانی مبلغ قرارداد در طول مدت اجرای آن ثابت و لایتغیر بوده و مشمول هیچگونه تعدیل نخواهد بود.

۳-۳) به مبلغ قرارداد هیچگونه ضریبی از جمله ارتفاع، سختی کار و طبقات تعلق نخواهد گرفت.

۴-۳) هیچگونه تعدیل و افزایش بهای قیمت ناشی از افزایش قیمت مصالح در طول مدت قرارداد به پیمانکار تعلق نمی گیرد. (منظور از مدت زمان قرارداد، ابتدای تاریخ شروع به کار تا انتهای آن با کلیه تمدید زمان قرارداد می باشد).

۲-۳) مبلغ قرارداد در برگیرنده تمامی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم پیمانکار، از هر نوع، مانند تهیه و تأمین مواد و اقلام مورد نیاز، تهیه مدارک فنی، تجهیزات، ماشین آلات، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی متعلقه به قرارداد، کسور قانونی، سود پیمانکار و سایر هزینه ها، حقوق، پاداش، عیدی، اضافه کاری، سنوات، مرخصی و تعطیلات کارکنان پیمانکار، بدی آب و هوا، تهیه و تأمین تجهیزات و کلیه تعهدات میباشد.

ماده چهار - نحوه پرداخت

۱-۴) مبلغ قرارداد بر اساس پیشرفت کار و با تنظیم صورت وضعیت، مطابق با آنالیز پیشنهاد قیمت منضم به قرارداد حاضر و پس از تایید دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. بدین منظور پیمانکار می بایست صورت وضعیت کارهای انجام شده را بر اساس میزان کار انجام شده تنظیم و جهت بررسی و تأیید تحویل دستگاه نظارت نماید. صورت وضعیت مراحل که بدین ترتیب تنظیم می گردد و می بایست دارای امضاء مجاز نماینده پیمانکار و ممهور به مهر پیمانکار باشد، توسط دستگاه نظارت بررسی و در صورت تأیید ظرف مدت پنج روز کاری برای کارفرما ارسال مینماید. صورت وضعیت مزبور پس از اعمال کنترل های لازم و تأیید توسط مدیرعامل کارفرما، به امور مالی تسلیم می شود. امور مالی مبلغ صورت وضعیت را پس از رسیدگی از جهت مطابقت ارقام آن با قرارداد و تصحیحات احتمالی لازم و اعمال کسور قانونی و قراردادی به پیمانکار پرداخت خواهد نمود. هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی پیمانکار ناقص باشد یا برخی از ارقام آن مورد قبول دستگاه نظارت قرار نگیرد صورت وضعیت برای تصحیح به پیمانکار عودت داده می شود. در این صورت مدت پرداخت صورت وضعیت از تاریخی شروع خواهد شد که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم دستگاه نظارت بشود. در چنین مواردی در مقابل تقاضای کتبی پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت، کارفرما هفتاد درصد وجه صورت وضعیت را به عنوان علی الحساب در وجه پیمانکار پرداخت می کند و مابقی را پس از اصلاح و امضاء صورت وضعیت پرداخت خواهد نمود. پرداخت صورت وضعیت بعدی موقوف به اصلاح و قطعی شدن صورت وضعیت قبلی است.

۲-۴) به این قرارداد هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

۳-۴) از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ ۱۰ درصد بابت تضمین حسن انجام کار کسر می گردد.

۴-۴) از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ ۵ درصد بابت تضمین ارائه مقاصد حساب بیمه سازمان تأمین اجتماعی کسر می گردد.

۵-۴) پیمانکار پس از پیشرفت فیزیکی پروژه، حدود ۵۰ درصد، می تواند یک نوبت درخواست پرداخت، معادل حداکثر ۲۵ درصد مبلغ قرارداد نماید.

۶-۴) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط در صورت درخواست پیمانکار و احراز شرایط لازم صورت می پذیرد.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

ماده پنج - تأییدات و تعهدات پیمانکار

۵-۱) تأییدات پیمانکار

پیمانکار در اجرای قرارداد حاضر تأیید می نماید که :

۵-۱-۱- با کلیه مقتضیات و اوضاع و احوال موثر در انجام کار و راهکارهای اجرایی و دستورالعمل HSE پیمانکاران آشنا بوده و ضمن رعایت کلیه مقررات مربوطه، آموزشهای حفاظتی زیست محیطی را به کارکنان خود نیز ارائه نماید.

۵-۱-۲- در اجرای موضوع قرارداد حاضر کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد حاضر را رعایت نموده و می نماید و در صورتی که در طول اجرای خدمات موضوع قرارداد یا پس از آن معلوم شود پیمانکار یا کارکنان و نمایندگان او از مقررات و قوانین کشور و شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده اند، متعهد خواهد بود هرگونه خسارتی که از این بابت متوجه کارفرما شود را به تشخیص کارفرما جبران نماید.

۵-۱-۳- از محل اجرای کار بازدید کرده و از طبیعت محل، راههای ارتباطی، شرایط عملیاتی، مقررات ایمنی کارفرما، تسهیلات موجود در منطقه، شرایط اقلیمی و آنچه برای اجرای عملیات لازم و در آن مؤثر است، از جمله آشنایی با اسناد و مدارک دستگاهها، ماشین آلات، نحوه تأمین ابزار آلات و دستگاههای مورد نیاز، حجم کار و امکانات لازم، تأمین نیروی انسانی لازم اعم از متخصص و کارگرساده مورد نیاز، ضوابط و مقررات کارفرما در زمینه ساعات کار، تعطیلات، ایمنی و آتش نشانی و سایر موارد مربوطه، کاملاً مطلع شده و بعداً حق هیچگونه ادعایی به عنوان خسارت و هزینه های اضافی از بابت عواملی که در این بند ذکر شده و یا سایر عوامل از این قبیل را نخواهد داشت. در مورد رویدادهایی که به طور معقول برای یک پیمانکار کار آزموده قابل پیش بینی نباشد با توافق طرفین تعیین تکلیف خواهد شد.

۵-۱-۴- هزینه های ناشی از اجرای قوانین از جمله قوانین کار و بیمه های تأمین اجتماعی، خصوصاً حق بیمه کارهای سخت و زیان آور و مقررات و آیین نامه های مربوط به و حقوق دولتی را در مبلغ قرارداد منظور نموده است.

۵-۱-۵- در مبلغ پیشنهادی خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق، سایر هزینه ها را در نظر گرفته و حق هرگونه تقاضای اضافه پرداخت را نخواهد داشت.

۵-۱-۶- کارفرما، هرگونه مسئولیت و تعهدی را در مورد مسائل پرسنلی پیمانکار، اعم از اینکه مربوط به گذشته باشد یا اینکه در آینده حادث گردد، از خود سلب می نماید و پاسخگویی به مشکلات و شکایات مطروحه در ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی در مورد هر یک از کارکنان، به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۱-۷- تهیه و تأمین غذا، محل اسکان، وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب و سایر امکانات مورد نیاز نیروهایی که در اجرای عملیات موضوع این قرارداد مشغول به کار می باشند، به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۵-۱-۸- چنانچه در نتیجه فعل یا ترک فعل وی و کارکنانش خسارتی متوجه دستگاهها و تأسیسات کارفرما، کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث و یا گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.

۵-۱-۹- در قبال خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث ناشی از اجرای کار که ممکن است به علت قصور، مسامحه یا تخلف وی حادث شود مسئول و پاسخگو بوده و کارفرما را از هر حیث در قبال ادعای اشخاص ثالث مصون و مبرا می دارد.

۵-۱-۱۰- به منظور تردد در سطح مدارس و ایاب و ذهاب کارکنان و نیروهای ستادی پیمانکار، در طول مدت قرارداد فقط برای یک دستگاه خودروی سواری مجوز تردد صادر خواهد شد. چنانچه پیمانکار از وانت بار جهت انجام خدمات موضوع قرارداد حاضر استفاده مجوز جداگانه صادر خواهد شد.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

۵-۲) تعهدات پیمانکار

پیمانکار در اجرای قرارداد حاضر متعهد می گردد که :

۵-۲-۱- عملیات موضوع قرارداد را مطابق شرح کارها، استانداردهای قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان فنی و حرفه ای، مشخصات و دستورالعملهای موجود و با استفاده از لوازم و تجهیزات مورد نیاز، به نحو شایسته و ماهرانه توسط کارکنان با صلاحیت مورد تأیید کارفرما انجام دهد، به علاوه وی مسئول صحت کلیه عملیات موضوع قرارداد خواهد بود.

۵-۲-۲- بلافاصله پس از مبادله قرارداد یا شروع به کار علاوه بر معرفی کلیه افراد شاغل در پروژه، کتباً مدیر پروژه خود (دارای مدرک مهندسی عمران) را به عنوان سرپرست کارگاه و نماینده تام الاختیار به کارفرما معرفی نماید. نماینده پیمانکار باید مقیم در کارگاه و همواره در دسترس باشد و در مواقع بیماری و یا مرخصی جانشین او حق دریافت دستورات و راهنمایی هایی که از طرف دستگاه نظارت در ارتباط با موضوع قرارداد داده می شود، را خواهد داشت. ابلاغ به نماینده پیمانکار و یا جانشین وی در حکم ابلاغ به پیمانکار است و کلیه تعهدات آنها تعهدات پیمانکار می باشند و پیمانکار جز با موافقت کتبی کارفرما نمی تواند نماینده خود را از کار برکنار یا تعویض نماید.

۵-۲-۳- کتباً یک نفر باتجربه و واجد شرایط لازم (دارای مدرک تحصیلی دیپلم) را به عنوان نماینده ایمنی خود به دستگاه نظارت معرفی نماید، بدیهی است صلاحیت فرد معرفی شده می بایست از طریق کارفرما تأیید گردد. (شامل نمی گردد)

۵-۲-۴- نسبت به تجهیز دفتر و کارگاه به هزینه خود، به نحوی که از نظر قانون کار و بهداشت صنعتی شرایط قابل قبولی را داشته باشد و همچنین مورد تأیید HSE کارفرما قرار گیرد اقدام نماید. (شامل نمی گردد) بدیهی است نظافت و ساماندهی محدوده داخلی و خارجی کارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۵-۲-۵- کلیه کارهای مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه و همچنین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را به عهده و هزینه خود انجام دهد.

۵-۲-۶- کلیه قوانین و مقررات کشور، از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی و همچنین ضوابط و مقررات کارفرما را رعایت نموده و نماینده ایمنی خود را به اداره ایمنی کارفرما معرفی نماید.

۵-۲-۷- از نیروها و تخصص های لازم جهت انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد استفاده و آنها را مدیریت، سرپرستی و سازماندهی نماید و در صورت درخواست دستگاه نظارت نسبت به افزایش نیروها برای بالا بردن راندمان عملیات موضوع قرارداد، به عهده و هزینه خود اقدام نماید.

۵-۲-۸- به صورت مستمر از کارهای در حال اجرا بازدید و نحوه اجرای کارها را با برنامه زمانبندی از پیش تهیه شده مطابقت نماید تا در صورت نیاز به تغییر در برنامه، سریعاً این تغییرات را به کارفرما اطلاع داده و پس از اخذ تأیید وی، کار را با برنامه جدید ادامه دهد.

۵-۲-۹- کلیه کارکنان خود را به رعایت مقررات و ضوابط ایمنی در طول مدت قرارداد ملزم نموده و در مقابل عدم رعایت اینگونه موارد توسط کارکنانش، در برابر کارفرما مسئول و پاسخگو خواهد بود.

۵-۲-۱۰- کارکنان خود را از ممنوعیت اکید استعمال دخانیات در مدارس و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه دوربین دار، آگه و آنان را ملزم به رعایت موارد فوق نماید و در صورت مشاهده تخلف هر یک از کارکنان از مفاد این بند، در اسرع وقت به خدمات فرد یا افراد خاطی خاتمه داده، شخص یا اشخاص واجد صلاحیت دیگری را به کارگمارد.

۵-۲-۱۱- البسه و کلیه ملزومات ایمنی کارکنان خود را مطابق دستورالعمل HSE، به عهده و هزینه خود تأمین و کارکنان خود را ملزم به استفاده از آن ها نماید. البسه و وسایل ایمنی مورد استفاده نفرات پیمانکار می بایست مورد تأیید دستگاه نظارت و اداره ایمنی کارفرما قرار گیرند.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

۵-۲-۱۲- کلیه مصالح ، اعم از مصرفی ، ابزارآلات و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای عملیات موضوع قرارداد را رأساً و به هزینه خود تأمین نماید؛ لیکن قبل از خرید مصالح و اقلام مورد نیاز پروژه باید تأییدیه دستگاه نظارت در خصوص نوع و جنس و مطابقت آنها با استانداردهای مورد نظر کارفرما را اخذ نماید. چنانچه مواد و متریال مصرفی یا تجهیزات پروژه بنا به قصور پیمانکار به لحاظ عدم مرغوبیت مورد استفاده قرار گیرد پیمانکار موظف است موارد مزبور را به هزینه خود و با نظر و صلاحدید دستگاه نظارت و بر طبق مشخصات فنی و استانداردها و نقشه های اجرائی تأمین نماید.

۵-۲-۱۳- محوطه کار خود را همواره مرتب و تمیز نگاه داشته، روزانه و در پایان کار کلیه نخاله ها و اقلام باقیمانده را به محل تعیین شده از سوی دستگاه نظارت، به عهده و هزینه خود به خارج از مدارس حمل و تخلیه نماید .

۵-۲-۱۴- روزانه، نسبت به اخذ تأیید و مجوزهای لازم در رابطه با انجام کارهای موضوع قرارداد ، حمل و نقل و جابجایی تجهیزات، و ... ، از مراجع ذیربط اقدام نماید .

۵-۲-۱۵- به صورت روزانه؛ گزارش کارهای انجام شده و درحال انجام، نواقص موجود و مشکلات ایجاد شده را به دستگاه نظارت کارفرما گزارش نماید. ۵-۲-۱۶- در مدت اجرای کار به عهده و هزینه خود از ماشین آلات، متریال و سایر اموال موجود در کارگاه ، به صورت شبانه روزی حفاظت و حراست نماید. کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.

۵-۲-۱۷- بلافاصله بعد از اتمام هر مرحله از عملیات موضوع قرارداد، صورت جلسه کار انجام شده را به دستگاه نظارت ارائه نماید.

۵-۲-۱۸- در طول مدت انجام عملیات موضوع قرارداد کارکنان خود را از لحاظ کمی و کیفی کنترل نموده ، از اجرای دقیق کارهای موضوع قرارداد براساس روش های معمول، استانداردها، ضوابط و دستورالعمل های سازندگان و نیز تلاش در جهت کاهش ضایعات، اطمینان حاصل نماید .

ماده شش : تعهدات کارفرما

۶-۱) تحویل محل اجرای پروژه.

۶-۲) کارفرما محل مورد نیاز جهت دائر نمودن و تجهیز کارگاه را با نظر خود تأمین و طی صورتجلسه ای به پیمانکار تحویل خواهد داد.

ماده هفت - کارکنان پیمانکار

از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد، برای پیمانکار خدمات دائم یا موقت انجام می دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. پیمانکار باید کارکنان خود را از بین افراد شایسته، باصلاحیت فنی و اخلاقی و به تعداد کافی انتخاب نماید، به نحوی که اجرای عملیات موضوع قرارداد طبق شرایط مندرج در آن تأمین گردد. کارفرما همواره می تواند برکناری هر یک از کارکنان پیمانکار را که در کار خود شایستگی کافی نداشته باشند، یا به علت بی دقتی در انجام وظیفه، عدم رعایت دستورالعمل های کارفرما یا به جهات دیگر، ادامه حضورشان در کارگاه دوراز مصلحت باشد را از پیمانکار بخواهد. پیمانکار مکلف است سریعاً به خدمات این افراد خاتمه داده و جز با اجازه کارفرما از بازگرداندن آنها به کارگاه خودداری نماید. بدیهی است پیمانکار با توجه به شرایط فوق، متعهد به استخدام نفرانشین با تجربه کافی خواهد بود.

ماده هشت- دستگاه نظارت

نظارت عالی بر حسن اجرای این قرارداد از سوی کارفرما به **دفتر فنی و تعمیرات مؤسسه** محول شده که بلافاصله پس از شروع قرارداد، دستگاه نظارت، ناظر یا ناظرین را تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی خواهد نمود. دستگاه نظارت، ناظر یا ناظرین وی حق دارند با توجه به مفاد قرارداد و اسناد و مدارک منضم به آن به نمایندگی از کارفرما، در اجرای عملیات موضوع قرارداد نظارت دقیق به عمل آورند و کارهای انجام شده توسط پیمانکار را براساس مشخصات و دستورالعملهای ذکر شده مورد بازرسی و آزمایش قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی، دستور رفع آنها را به پیمانکار صادر نمایند . این اقدامات به هیچ عنوان از تعهدات پیمانکار نخواهد کاست.

پیمانکار: -	موضوع قرارداد: -	کارفرما: مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
-----------------------	----------------------------	---

تبصره: پیمانکار موظف است کلیه مکاتبات و گزارشات خود را از طریق دستگاه عالی نظارت برای کارفرما ارسال و از همان مرجع پاسخ خود را دریافت نماید. کلیه کارکنان پیمانکار نیز ملزم به رعایت سلسله مراتب فوق می باشند.

ماده نه - جرائم

۹-۱) چنانچه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد و با عنایت به برنامه زمانبندی اعلام شده تأخیر غیر مجاز داشته باشد، در صورتی که تأخیر ناشی از فعل، ترک فعل، قصور و یا تعلل پیمانکار باشد، به ازاء هر روز مبلغ (به عدد) ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه تأخیر از محل مطالبات و یا تضمینات پیمانکار کسر و وصول خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه جمع مدت تأخیر از یک دهم مدت قرارداد حاضر بیشتر شود، کارفرما حق خواهد داشت قرارداد حاضر را ضمن اعمال جریمه تأخیر، فسخ و مطابق ماده ۱۸ اقدام نماید.

۹-۲) هرگونه خسارت وارده به اموال و تأسیسات که حین کار و در اثر سهل انگاری کارکنان پیمانکار پیش بیاید، به عهده و هزینه پیمانکار بوده و مشمول پرداخت و جبران خسارات وارده می باشد که از محل مطالبات و سپرده های وی کسر خواهد گردید.

۹-۳) چنانچه عدم رعایت کیفیت کار و یا قصور پیمانکار، منجر به بروز صدمه و خسارت به تجهیزات تحویلی به وی گردد، در این صورت تعیین خسارت وارده و هزینه جبران آن، طبق نظر کارشناسی بازرس ثالث مورد تأیید کارفرما و یا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ده - مالیات بر ارزش افزوده

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط در صورت درخواست پیمانکار و احراز شرایط لازم صورت می پذیرد.

ماده یازده - کسور قانونی

۱۱-۱) کلیه کسور قانونی مربوط به قرارداد حاضر به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۱۱-۲) پیمانکار موظف است که کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مربوطه، به آن سازمان پرداخت نماید.

۱۱-۳) در رابطه با اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ۵٪ مبلغ هر صورت وضعیت قرارداد به عنوان سپرده حق بیمه نزد کارفرما نگهداری و طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و قانون الحاقیه یک تبصره به ماده مذکور و آئین نامه اجرائی آن عمل خواهد شد. استرداد مبالغ کسر شده به پیمانکار منوط به این است که وی برگ مفاصاحساب نهائی از سازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر اینکه تمام حق بیمه موضوع قرارداد را پرداخت نموده است تحصیل و به نماینده کارفرما تسلیم نماید. علاوه بر مبلغ ۵٪ مذکور در فوق، مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، آخرین صورت وضعیت قرارداد (حتی اگر کل قرارداد فقط یک صورت وضعیت داشته باشد همان نیز نزد کارفرما باقی خواهد ماند) نیز تا ارائه مفاصاحساب نهائی، نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار تا قبل از ارائه آن، حق مطالبه ۵٪ نگهداری شده و سایر مطالبات خود را نخواهد داشت.

ماده دوازده - حسن انجام کارها

۱۲-۱) پیمانکار مسئولیت کامل حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براساس جزئیات دستورات کتبی کارفرما، نماینده یا نمایندگان وی، به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان او در اجرای کارها صورت می گیرد به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد. هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی از دستورالعمل ها و یا دستورات کارفرما ایرادی داشته باشد، باید بلافاصله مراتب را کتباً و با ذکر دلایل به اطلاع کارفرما برساند. دستگاه نظارت مراتب را بررسی و آنچه مورد تأیید است را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود، پیمانکار موظف است دستورالعمل ها و یا دستورات نهایی شده را اجرا نماید.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

۱۲-۲) کارفرما می تواند در هر زمان از کارهای در دست اجرای پیمانکار، مراحل ساخت، برنامه های مربوطه و کارگاه در اختیار ایشان بازدید به عمل آورده و چنانچه پیشرفت کار، نحوه عملیات رضایت بخش نباشد، فوراً کار را متوقف و از پیمانکار بخواهد بدون فوت وقت، کار مورد نظر را با توجه به موارد ذکر شده در این قرارداد انجام دهد .

ماده سیزده- دوره تضمین

پیمانکار حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد را به مدت شش ماه تمام شمسی، از زمان تحویل موقت موضوع قرارداد تضمین می کند. هرگاه در این مدت که دوره تضمین نامیده می شود معایب و نواقصی در کارها مشهود گردد که ناشی از به کار بردن وسایل و تجهیزات نامناسب و یا عدم رعایت اصول فنی و استانداردهای مورد نظر کارفرما باشد، کارفرما مراتب را جهت رفع عیب و نقص به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع عیب و نقص به عهده و هزینه خود اقدام نماید. در غیر این صورت کارفرما رأساً اقدام و تمامی هزینه های متحمل را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل باقی مانده کسور وجه الضمان برداشت و در صورت کافی نبودن با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضائی اقدام به احقاق حقوق خود خواهد نمود.

ماده پانزده - انتقال به غیر

۱۵-۱) پیمانکار حق ندارد جز با موافقت کتبی و قبلی کارفرما، عملیات موضوع قرارداد را کلی یا جزئی به شخص یا اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

۱۵-۲) کارفرما می تواند تمام یا قسمتی از حقوق خود در ارتباط با موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید.

ماده شانزده - حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

در موارد فورس ماژور که اتمام قرارداد حاضر به دلیل اتفاقاتی به دلیل وقوع حوادث قهری و غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله، جنگ، انقلاب و که خارج از کنترل معقول طرفین است برای یکی از آنها غیر ممکن گردد، ذریع مراتب را به طرف دیگر اعلام خواهد نمود. در این صورت طرفین به منظور تعیین تکلیف و حصول توافق با یکدیگر مذاکره خواهند نمود و چنانچه راه حل مرضی الطرفین ظرف مدت یکماه حاصل نگردد و شرایط فورس ماژور همچنان ادامه داشته باشد، ختم قرارداد اعلام و پیمانکار صورت حسابی شامل مبالغی که باید تا تاریخ وقوع فورس ماژور از طرف کارفرما به او پرداخت شود را به کارفرما تسلیم می نماید و کارفرما پس از دریافت صورتحساب فوق آن را رسیدگی و سپس از اعمال کسور قانونی و قراردادی، مبالغی را که به پیمانکار تعلق می گیرد، به وی پرداخت خواهد نمود.

ماده هفده- موارد فسخ قرارداد

در موارد زیر قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ است :

- ۱۷-۱) در صورت تأخیر غیر مجاز پیمانکار در شروع و اجرای عملیات موضوع قرارداد برای مدت بیش از پنج روز، از تاریخ ابلاغ شروع به کار
- ۱۷-۲) هرگاه کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار قادر به اجرای مطلوب کار نمی باشد و ادامه کار توسط پیمانکار موجب ضرر و زیان وی خواهد بود.
- ۱۷-۳) در صورتی که پیمانکار بدون اجازه کارفرما و بدون بروز علل قهری موضوع ماده ۱۶، بیش از دو روز کارهای موضوع قرارداد را تعطیل کند.
- ۱۷-۴) پیمانکار، بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما تمام یا قسمتی از کارهای موضوع قرارداد را به شخص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) واگذار کند.
- ۱۷-۵) پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت توانایی مالی یا فنی لازم برای اجرای عملیات موضوع قرارداد را نداشته باشد.
- ۱۷-۶) در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت پیمانکار
- ۱۷-۷) در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال پرداخت رشوه یا کمیسیون گردد و این امر برای کارفرما محرز گردد.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

۱۷-۸) در صورت کشف هرگونه فساد اعم از جعل، خدشه، عدم تأیید صلاحیت (بالاخص صلاحیت ایمنی) و اصالت اسناد ارائه شده و ... توسط پیمانکار، در تمامی مراحل اجرای قرارداد.

۱۷-۹) در صورت تأخیر پیمانکار بیش از ۱۵ روز، ضمن اعمال جریمه تأخیر موضوع ماده ۹.

۱۷-۱۰) عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد و یا عدم اجرای دستورات دستگاه نظارت کارفرما که به منظور رفع نقایص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده ناقص یا معیوب توسط پیمانکار و در مهلتی که برای وی تعیین می کند. در اینصورت کارفرما به هر ترتیبی که مقتضی بداند رأساً معایب و نقایص کار را رفع نموده و جمع هزینه های مربوط را به اضافه ۵۰٪ بالاسری از مطالبات و سپرده های پیمانکار کسر مینماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ قرارداد خواهد شد.

ماده هجده - اقدامات پس از فسخ قرارداد

هرگاه ضرورت ایجاب نماید که کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروح در ماده ۱۷ فسخ کند مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند. پیمانکار می بایست ظرف مدت حداکثر ده روز از تاریخ دریافت آن دلایل مستند در دفاع از عملکرد خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه نماید، در صورت عدم پاسخ پیمانکار در مهلت مقرر و یا غیر قابل قبول بودن ادله ارائه شده، کارفرما بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی مبالغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و کسور وجه الضمان را به سود خود ضبط و وصول می نماید و بلافاصله کارگاه، تأسیسات، و مصالح و تجهیزات و وسائل موجود در آن را در اختیار گرفته و برای حفاظت آن و ادامه کار اقدام لازم را معمول می دارد.

تبصره : تشخیص کارفرما مبنی بر انطباق تخلف و یا تخلفات پیمانکار با یک یا عده ای از موارد مذکور در ماده ۱۷، برای فسخ قرارداد کافی می باشد و پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد فسخ قرارداد را به عنوان یکی از موارد حل اختلاف (موضوع ماده ۲۰) تلقی کند.

ماده نوزده - تعلیق کار

۱۹-۱) کارفرما می تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را موقتاً برای حداکثر ۳ ماه به حالت تعلیق در آورد در این صورت باید مراتب را کتباً با تعیین تاریخ شروع مجدد کار به پیمانکار اطلاع دهد.

۱۹-۲) در صورتیکه تعلیق اجرای کار برای مدتی بیش از ۳ ماه ضروری باشد کارفرما می تواند با توافق کتبی پیمانکار مدت تعلیق را افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار، قرارداد خاتمه یافته تلقی و به شرح مذکور در ماده ۲۱ اقدام خواهد شد.

ماده بیست - حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار پیش آید، اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد حاضر و سایر مدارک پیوست آن باشد، می بایست ابتدا از طریق مذاکره بین طرفین رفع گردد، در غیر این صورت اختلاف فیما بین به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. احکام صادره از دادگاه صالحه برای طرفین لازم الاجرا می باشد و طرفین ملزم هستند تا حل و فصل نهایی اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارند اجرا نمایند، در غیر این صورت ملزم به جبران ضرر و زیان خواهند بود.

ماده بیست و یک خاتمه قرارداد

کارفرما علاوه بر اختیارات مندرج در ماده ۱۷ حق خواهد داشت با اخطار قبلی یک ماهه به قرارداد خاتمه دهد. در این صورت پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی توسط کارفرما، پیمانکار محق به دریافت حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد خواهد بود.

پیمانکار : -	موضوع قرارداد : -	کارفرما : مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
------------------------	-----------------------------	--

ماده بیست و دو - محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعاتی که پیمانکار در نتیجه انعقاد و اجرای قرارداد حاضر بدانها دسترسی پیدا می کند ، باید کاملاً محرمانه تلقی شده و اسناد و مدارک آنها در مقابل حریق ، سرقت و یا فقدان ، محفوظ نگهداشته شوند. پیمانکار باید این مدارک را بعد از خاتمه و اتمام عملیات موضوع قرارداد عیناً به کارفرما عودت دهد.

ماده بیست و سه - اسناد و مدارک قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد عبارتست از: قرارداد حاضر، شرح کارهای عملیات موضوع قرارداد ، پیشنهاد قیمت و آنالیز بها و سایر مدارک منضم به این قرارداد . اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین قرارداد مبادله می گردند نیز جزء اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آیند، این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شوند. اسناد مذکور ممکن است به صورت الحاقیه ، موافقتنامه ، متمم و یا اصلاحیه باشند.

تبصره : در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک ، قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد. و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد آنالیز پیوست قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.

ماده بیست و چهار- سایر شرایط قرارداد

۲۴-۱) کلیه مزایای قانونی قابل پرداخت به کارکنان پیمانکار اعم از مستمر و غیر مستمر ، پاداش ، خسارت اخراج ، بازخرید ، مرخصی و امثالهم در مبلغ قرارداد منظور گردیده و کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال کارکنان پیمانکار نخواهد داشت. پیمانکار رأساً در برابر کارکنان خود و مراجع ذیربط مسئول و پاسخگو می باشد .

۲۴-۳) تهیه و تأمین هرگونه وسیله نقلیه سبک مورد نیاز انجام عملیات موضوع قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . بدیهی است وسائط نقلیه مورد استفاده توسط پیمانکار می بایست مورد تأیید دستگاه نظارت کارفرما قرار گیرد .

۲۴-۴) پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که در اجرای این قرارداد به کار می گمارد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده و کلیه قوانین و مقررات را در این خصوص و همچنین کلیه مقررات قانون کار، منجمله انجام معاینات پزشکی لازم و دوره ای کارکنان خود را رعایت نماید و هرگونه تخلف از انجام این تکالیف موجب مسئولیت پیمانکار خواهد بود .

۲۴-۵) پیمانکار نمی تواند نیروهای خود را از میان افراد شاغل در موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر به کار گمارد، تخلف پیمانکار در این خصوص موجب اعمال جریمه از سوی کارفرما می باشد. در صورت تکرار تخلف از سوی پیمانکار، از موارد فسخ قرارداد محسوب گردیده و مطابق ماده ۱۸ برخورد خواهد شد .

۲۴-۶) تهیه و تأمین ، حمل و بارگیری ، ارسال ، تخلیه و انبارداری اقلام ، متریال ، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز، به عهده و هزینه پیمانکار می باشد .

پیمانکار: -	موضوع قرارداد: -	کارفرما: مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر
-----------------------	----------------------------	---

ماده بیست و پنج- نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل می باشد:

کارفرما: خوزستان- بندرماهشهر- شهرک بعثت- منازل ۸۲ واحدی بهار- تلفن: ۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵

پیمانکار: -

۱-۲۵) کلیه ابلاغیه ها و مصوبات در ارتباط با این قرارداد باید کتبی بوده و حسب مورد به نشانی های مندرج در مقدمه قرارداد ارسال گردد.

۲-۲۵) هر یک از طرفین قرارداد می تواند نشانی یا شماره فاکس خود را با دادن ابلاغ به طرف دیگر به شرح مذکور در بالا تغییر دهد.

۳-۲۵) ابلاغیه هایی فوق در صورتی که به صورت دستی تحویل شده باشد، در روز تحویل دریافت شده تلقی می گردد. در صورتی که با فاکس ارسال شده باشد در روز ارسال فاکس، دریافت شده تلقی می گردد و اگر در ساعت خارج از ساعت اداری باشد، روز بعد دریافت شده تلقی می شود. چنانچه بوسیله پست سفارشی ارسال شده باشد در تاریخ امضاء دریافت (تاریخ دریافت)، رسیده محسوب می گردد.

۴-۲۵) بر طبق این ماده طرفین قرارداد باید در اسرع وقت یکدیگر را از هر گونه اطلاعاتی که برای طرف دیگر مهم بدانند، مطلع نمایند.

- این قرارداد که از هر جهت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد مشتمل بر ۲۵ ماده و در ۲ نسخه که اعتبار و حکم واحد دارند در مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر، بین طرفین امضاء و مبادله گردید.

نمایندگان کارفرما:

-

مدیرعامل

امضاء و مهر

-

رئیس هیات مدیره

امضاء

نماینده پیمانکار:

-

مدیرعامل

امضاء و مهر

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بازسازی بخشی از پوشش حیاط	
محل اجرای پروژه	دبستان ابوزغفاری	کوی توحید
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. تخریب بتن کف به ضخامت حدود ۱۵ سانتی متر در ابعاد مشخص شده
 - ← جمع آوری و حمل نخاله به خارج از شهر
۲. بتن ریزی کف تخریب شده با بتن ۳۵۰، مطابق با طرح اختلاط پیشنهادی پیمانکار و تایید دستگاه نظارت به ضخامت حدود ۷ الی ۱۵ سانتی متر و با توجه به توضیحات زیر:
 - ← مواد افزودنی مناسب مناطق گرمسیر، گیرایی بتن قدیمی و جدید و مقاوم در برابر یون کلر در طرح اختلاط در نظر گرفته شود.
 - ← نوع سیمان مصرفی حتما ضد سولفات و ضد یون کلر باشد.
 - ← بتن ریزی می بایست در دهانه های ۲*۲ صورت گرفته و درز انبساط بین دهانه ها نیز در نظر گرفته شود.
 - ← پرداخت نهایی به صورت چرم نما (جارویی) و قاب لیسه ای می باشد.
 - ← رعایت شیب بندی مناسب. بدیهی است شیب بندی در هر مرحله از کار می بایست مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و تایید گردد در غیر اینصورت مسئولیت اصلاح آن و جبران ضرر و زیان آن به عهده پیمانکار می باشد.
۳. بتن ریزی کف آسفالتی موجود با بتن ۳۵۰، مطابق با طرح اختلاط پیشنهادی پیمانکار و تایید دستگاه نظارت به ضخامت حدود ۷ الی ۱۰ سانتی متر و با توجه به توضیحات زیر:
 - ← این بتن ریزی به جهت اصلاح شیب کف و هدایت جریان آب باران می باشد.
 - ← جمع آوری هرگونه مانع، آشغال، نخاله و موارد مشابه در حیاط و جمع آوری خاک، جارو و نظافت پوشش فعلی کف، قبل از شروع بتن ریزی جدید.
 - ← زخمی و مضرس کردن زیر کار (در موارد مورد نیاز احتمالی).
 - ← ترمیم و کاهش ارتفاع ناودانی ها (در موارد مورد نیاز احتمالی).
 - ← رفع موانع موجود در محل کار، برچیدن و نصب مجدد آنها، تغییر ارتفاع درب ها و یا جابجایی محل لولای آنها و ترمیم محل چفت آنها، تغییر ارتفاع منهول ها، تعمیر و یا نصب درب جدید منهول (در صورت شکستن درب قبلی) و ترمیم اطراف منهول ها (در موارد مورد نیاز احتمالی).
 - ← رعایت شیب بندی مناسب. بدیهی است شیب بندی در هر مرحله از کار می بایست مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و تایید گردد در غیر اینصورت مسئولیت اصلاح آن و جبران ضرر و زیان آن به عهده پیمانکار می باشد.
 - ← برای خروج آب باران امکان لوله گذاری فاضلاب به صورت زیر کار وجود نداشته و می بایست در شیب بندی این موضوع لحاظ گردد.
 - ← اجرای ماهیچه بتنی تخته ماله ای در قسمت های مورد نیاز با بتن ۳۵۰ (در موارد مورد نیاز احتمالی).

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* بازسازی بخشی از پوشش حیاط		*		موضوع اعلام		
*		*				
*		*				
دبستان ابوزغفاری		ناحیه صنعتی		محل اجرای پروژه		
				شماره و تاریخ اعلام		
		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت		نام شرکت پیشنهاد دهنده		
ردیف	شرح آئتم	واحد	هجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	تخریب بتن کف	مترمربع	-	۱۱۵		
۲	بتن ریزی کف تخریب شده با بتن 350	مترمربع	-	۱۱۵		
۳	بتن ریزی کف آسفالتی موجود با بتن 350	مترمربع	-	۱۶۰		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بازسازی سرویس بهداشتی ضلع جنوبی	
محل اجرای پروژه	دبستان مهدیه	ماهشهر - ناحیه صنعتی
شماره و تاریخ اعلام		۲۱۸ دستگاه
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

- + برچیدن لوله رابط سیفون ها و نصب دوباره آنها
- + برچیدن آئینه دیواری و نصب دوباره آنها
- + برچیدن لوله های آب روکار به همراه اتصالات و شیرآلات و لوازم متصل به آن و تحویل به دستگاه نظارت
- + برچیدن سیم، کابل و جعبه فیوز روکار و نصب دوباره آنها
- + برچیدن پریز برق توکار و حذف کامل برق آن و پوشش محل آن با سیمان رنگی
- + برچیدن مهتابی کامل دیواری و سقفی، هولدورهای سقفی و آویز و تحویل آنها به دستگاه نظارت
- + حذف برق مهتابی های دیواری و پوشش محل آن با سیمان رنگی
- + برچیدن سنگ های روشویی داخل با متعلقات کامل و تحویل آنها به دستگاه نظارت
- + تخریب سرامیک کف و ملات زیر آن به همراه سنگ های توالی شرقی
- + برچیدن عایق کاری، اعم از قیرگونی مشمع قیراندود و یا مشابه آن، هر چند لا که باشد (بخشی از عملیات تخریب کف می باشد)
- + تخریب بخشی از سرامیک دیوار به صورت برش خورده برای لوله کشی توکار مخزن آب
- + برچیدن لوله های فاضلاب زیر کار
- + تخریب بتن معمولی و مسلح کف و خاکبرداری زیر آن جهت لوله گذاری فاضلاب و ساخت منهول فاضلاب-ارتفاع متغیر
- + لوله گذاری فاضلاب با لوله پی وی سی ۳، ۴ و ۶ اینچ فشار قوی (کلید عملیات لازم با ماسه زیر و روی آن)
- + لوله ۶ اینچ جهت خروجی در نظر گرفته شده است
- + ساخت منهول ۶۰*۶۰ با درب بتن مسلح به عمق مناسب با بدنه و کف سرامیکی (کل عملیات)
- + لوله کشی آب توکار (دیواری و زمینی) و روکار با لوله ۳/۴ و ۱/۲ پلی اتیلن با تمام متعلقات (کل عملیات حتی ایجاد شیار روی دیوار) فقط برای آب سرد (لوله کشی آب گرم حذف می گردد)
- + لوله اصلی ورودی آب می بایست در محل مشخص شده قرار گرفته و شیر قطع و وصل مناسب برای آن در نظر گرفته شود
- + برای مورد بالا پرداخت جداگانه ای صورت نگرفته و هزینه آن می بایست در عملیات لوله کشی در نظر گرفته شود
- + احداث سکوی روشویی داخل به ابعاد عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۸۰ سانتی متر با آجر و بلوک و ملات ماسه سیمان
- + اجرای یک لایه بتن مگر کف
- + بتن ریزی روی لوله های فاضلاب بیرون و داخل با بتن ۳۵۰ کیلوگرم
- + اجرای یک لایه عایق رطوبتی در کل کف و سکو ها از نوع پیش ساخته ۴ میل درجه ۱
- + توجه : ملاک محاسبه هزینه عایق رطوبتی جهت پرداخت مترائ محل اجرا می باشد و نه مترائ رول مصرف شده .
- + تهیه و نصب سنگ توالی شرقی درجه ۱
- + سرامیک کاری کف، با سرامیک دیجیتالی و ملات ماسه سیمان
- + سرامیک کاری سکوی روشویی با سرامیک رنگی لعابدار درجه ۲
- + سرامیک کاری بخش کوچکی از دیوار (محل عبور لوله مخزن ذخیره آب) با سرامیک مشابه موجود
- + اجرای کفشوی ۳ اینچ کف و سکو ها

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیر دولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بازسازی سرویس بهداشتی ضلع جنوبی	
محل اجرای پروژه	دبستان مهدیه	ماهشهر - ناحیه صنعتی
شماره و تاریخ اعلام		۲۱۸ دستگاه
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

توجه : کل عملیات لوله کشی توکار، می بایست قبل از پوشش تحت فشار استاندارد تست شده و پس از تائید دستگاه نظارت پوشانده شود .

- + تهیه و نصب شیرآلات شامل شیر پیسوار و شیلنگ خودشوی پلاستیکی ایرانی
- + تهیه و نصب شیر شیلنگی درجه ۱ فلزی ۱/۲
- + تهیه و نصب مخزن صابون مایع دیواری تکی
- + ترمیم اندود گچ سقف در بعضی قسمت ها و رنگ آمیزی کامل سقف با رنگ پلاستیک
- + ساماندهی به کابل های برق و ترمینال هواکش ها
- + سیم کشی برق با سیم ۱/۵ و داکت ۲ سانتی متری پلاستیکی بر روی سقف برای روشنایی و تفکیک کلیدهای روشنایی
- + تهیه و نصب هولدور سقفی تک شعله سفید
- + تهیه و نصب لامپ ال ای دی ایرانی ۱۸ وات
- + تهیه و نصب بست دیواری برای لوله های آب روکار

فرم پیشنهاد قیمت	موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
------------------	--	----------------

موضوع استعلام	* بازسازی سرویس بهداشتی ضلع جنوبی	
	دبستان مهدیه	ماهشهر - ناحیه صنعتی
محل اجرای پروژه	دستگاه 218	
شماره و تاریخ استعلام		
نام شرکت پیشنهاد دهنده	شناسه ملی و شماره ثبت شرکت	

ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	برچیدن لوله رابط سیفون ها و نصب دوباره آنها	عدد	۶	-		
۲	برچیدن آئینه دیواری و نصب دوباره آنها	عدد	۲	-		
۳	برچیدن قاب مهتابی سقفی، دیواری، انواع هولدور سقفی	عدد	۱۰	-		
۴	حذف برق درون دیوار و پوشش روی آن	عدد	۴	-		
۵	برچیدن پریز برق و پوشش محل آن	عدد	۱	-		
۶	برچیدن لوله های آب روکار و توکار	مترطول	۱۵	-		
۷	برچیدن لوله های فاضلاب زیر کار	مترطول	۲۱	-		
۸	برچیدن سیم، کابل و جعبه فیوز روکار	مورد	۱	-		
۹	برچیدن کامل سنگ روشویی داخل	عدد	۳	-		
۱۰	تخریب سرامیک کف و ملات زیر آن به همراه سنگ توالت شرقی	مترمربع	۱۸.۳	-		
۱۱	برش سرامیک دیوار برای لوله کشی توکار به طول 2 متر	مورد	۱	-		
۱۲	تخریب بتن معمولی و مسلح کف و خاکبرداری زیر آن	مترمربع	۱۸	-		
۱۳	لوله گذاری فاضلاب با لوله پی وی سی 4 اینچ فشار قوی	مترطول	۲۰	-		
۱۴	لوله گذاری فاضلاب با لوله پی وی سی 6 اینچ فشار قوی	مترطول	۸	-		
۱۵	لوله کشی آب توکار با لوله 1.2 پلی اتیلن با تمام متعلقات	مترطول	۱۶	-		
۱۶	ساخت منهول 60*60 با درب بتن مسلح	حلقه	۱	-		
۱۷	احداث سکوی روشویی داخل به عرض 50 و ارتفاع 80 سانتی متر	مترطول	۴	-		
۱۸	اجرای یک لایه بتن مگر کف	مترمربع	۱۸.۳	-		
۱۹	بتن ریزی روی لوله های فاضلاب با بتن 350 کیلوگرم	مترمربع	۱۸	-		
۲۰	اجرای یک لایه عایق رطوبتی از نوع پیش ساخته 4 میل درجه 1	مترمربع	۲۲	-		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده قیمت

فرم پیشنهاد قیمت	موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
------------------	--	----------------

موضوع استعلام	* بازسازی سرویس بهداشتی ضلع جنوبی	
	دبستان مهدیه	ماهشهر - ناحیه صنعتی
محل اجرای پروژه	دستگاه 218	
شماره و تاریخ استعلام		
نام شرکت پیشنهاد دهنده	شناسه ملی و شماره ثبت شرکت	

ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهایی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)	
			تعداد	مقدار			
۲۱	ساماندهی به کابل های برق و ترمینال هواکش ها	مورد	۱	-			
۲۲	سرامیک کاری کف با سرامیک دیجیتال و ملات ماسه سیمان	مترمربع	۱۸.۳	-			
۲۳	سرامیک کاری سکو با سرامیک رنگی لعابدار درجه 2	مترمربع	۸	-			
۲۴	سرامیک کاری بخشی از دیوار-محل عبور لوله آب توکار	مورد	۱	-			
۲۵	تهیه و نصب سنگ توالت شرقی درجه 1	چشمه	۶	-			
۲۶	اجرای کفشوی 3 اینچ	عدد	۲	-			
۲۷	رنگ آمیزی سقف با رنگ پلاستیک (طبق شرح کار)	مترمربع	۳۷	-			
۲۸	تهیه و نصب شیر پیسوار ایرانی درجه 1	عدد	۶	-			
۲۹	تهیه و نصب شیلنگ خودشوی پلاستیکی ایرانی	عدد	۶	-			
۳۰	تهیه و نصب شیر شیلنگی درجه 1 فلزی 1.2	عدد	۵	-			
۳۱	تهیه و نصب مخزن صابون مایع دیواری تکی	عدد	۴	-			
۳۲	تهیه و نصب بست پلاستیکی لوله کشی آب روکار	عدد	۱۰	-			
۳۳	سیم کشی برق با سیم 1.5 و داکت 2 سانتی متری	مترطول	۲۵	-			
۳۴	تهیه و نصب هولدر سقفی تک شعله سفید	عدد	۱۲	-			
۳۵	تهیه و نصب لامپ ال ای دی 18 وات	عدد	۱۲	-			
جمع کل (ریال) : به عدد :						به حروف :	

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بازسازی درها و چارچوب های پوسیده آهنی	
محل اجرای پروژه	دبستان شکیبا	کوی توحید
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. برش قسمت های پوسیده در و چارچوب، تهیه و نصب پروفیل جدید و رگلاژ درها - کلاس ها و اتاق های اداری
۲. ضد زنگ و رنگ آمیزی قسمت های بازسازی شده در و چارچوب

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

تهیه کننده: سام گلدار
مسئول دفتر فنی و تعمیرات

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
موضوع اعلام		* بازسازی درها و چارچوب های پوسیده آهنی *		*		
		*		*		
محل اجرای پروژه		دبستان شکبیا		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ اعلام				کوی توحید		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	برش قسمت های پوسیده، تهیه و نصب پروفیل جدید و رگلاژ درها	لنگه	-	۱۴		
۲	ضد زنگ و رنگ آمیزی قسمت های بازسازی شده	لنگه	-	۱۴		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع استعمال	تخریب انبار نا ایمن و قدیمی	
محل اجرای پروژه	دبستان شکیبا	کوی توحید
شماره و تاریخ استعمال		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. تخریب سقف و دیوارهای اتاق به ابعاد داخلی ۴/۰*۳/۳۰ در محوطه پشت مدرسه.
۲. انتقال نخاله حاصل با فرغون به حیاط پشت، حیاط جلو و خیابان.
۳. حمل نخاله با تراکتور به خارج از شهر.

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
موضوع اعلام		* تخریب انبار نایمن و قدیمی		*		
		*		*		
محل اجرای پروژه		دبستان شکبیا		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ اعلام				کوی توحید		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آئتم	واحد	هجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	تخریب سقف و دیوارهای اتاق	مورد	-	۱		
۲	انتقال نخاله حاصل با فرغون	مورد	-	۱		
۳	حمل نخاله با تراکتور به خارج از شهر	سرویس	-	۱		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	آبرو محوطه پشت سالن امتحانات	
محل اجرای پروژه	دبستان شکیبا	کوی توحید
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. برش دو طرف موزائیک (خط مستقیم)، تخریب موزائیک کف و ملات زیر آن-مسیر لوله گذاری
۲. تخریب بتن کف اتاق و گودبرداری به عمق ۶۰ سانتی متر به جوی آب-انبار بزرگ
۳. گود برداری زیر موزائیک برچیده شده-مسیر لوله گذاری
۴. گودبرداری و ساخت کانپو U شکل با بتن ۳۵۰ قالب بندی شده و شیب بندی به سمت اولین کفشور جمع کننده آب به ابعاد عرض ۲۰ و ارتفاع حدود ۱۲ سانتی متر
۵. بارگیری و حمل نخاله به حیاط جلو سپس به خارج از شهر
۶. لوله گذاری با لوله پی وی سی فشار قوی ممتاز ۴ اینچ به همراه اتصالات تهیه و نصب کفشور چدنی ۴ اینچ به همراه اتصالات
۷. پوشش روی لوله ها با بتن ۲۵۰

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* آبرو محوطه پشت سالن امتحانات *		*		موضوع اعلام		
*		*				
*		*				
محل اجرای پروژه		دبستان شکيبا		کوی توحيد		
شماره و تاريخ اعلام		ناحیه صنعتی				
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	هجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	برش و تخریب موزائیک کف و ملات زیر آن	مترطول	-	۳۸		
۲	تخریب بتن کف اتاق و گودبرداری	مترطول	-	۴		
۳	گودبرداری زیر موزائیک برچیده شده برای لوله گذاری و کانپوو	مترطول	-	۲۷		
۴	ساخت کانپوو ل شکل با بتن 3 50 قالب بندی شده- 20*12	مترطول	-	۱۲		
۵	لوله گذاری با لوله پی وی سی فشار قوی 4 اینچ	مترطول	-	۳۲		
۶	تهیه و نصب کفشور چدنی 4 اینچ	عدد	-	۳		
۷	پوشش روی لوله ها با بتن 250	مترطول	-	۳۲		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	تخریب دیوار سالن و ادغام دو قسمت با یکدیگر	
محل اجرای پروژه	دبیرستان نجابت	کوی توحید
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. تخریب و برچیدن دیوار آجری ۲۰ سانتی در سالن امتحانات
۲. تخریب سکوی زیر تابلو در کلاس
 لـ حمل نخاله به خارج از شهر
۳. برش و برچیدن ستون فلزی به ارتفاع ۳/۵ متر از نوع پروفیل ۱۰*۱۰ درون دیوار تخریب شده
۴. برش و برچیدن تیر فلزی به طول ۱۰ متر از نوع پروفیل دبل نبشی ۵ و میلگرد درون دیوار تخریب شده
 لـ انتقال به محل مشخص شده در مدرسه
۵. برچیدن سقف کاذب اطراف دیوار و نصب دوباره به همراه نصب زهوار نگهدارنده - دو طرف دیوار
۶. ترمیم موزائیک کف با موزائیک مشابه و ملات ماسه سیمان - محل دیوار برچیده شده
۷. ترمیم اندود گچ بر روی سطوح افقی - محل دیوار برچیده شده
۸. ترمیم و بازسازی سقف کاذب با متریال مشابه - محل دیوار برچیده شده

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
موضوع استعلام		* تخریب دیوار سالن و ادغام دو قسمت با یکدیگر *		*		
		*		*		
محل اجرای پروژه		دبیرستان نجابت		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ استعلام				کوی توحید		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	تخریب و برچیدن دیوار آجری	مترمربع	-	۳۵		
۲	تخریب سکوی زیر تابلو در کلاس	مترمربع	-	۳.۶		
۳	برش و برچیدن والپست های فلزی	مورد	-	۲		
۴	برچیدن سقف کاذب اطراف دیوار و نصب دوباره	مترطول	-	۱۰		
۵	ترمیم موزائیک کف با موزائیک مشابه و ملات ماسه سیمان	مترمربع	-	۶		
۶	ترمیم اندود گچ بر روی سطوح افقی	مترمربع	-	۳.۳		
۷	ترمیم و بازسازی سقف کاذب با متریال مشابه	مترمربع	-	۱۲		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	آبرو محوطه پشت کلاس های درس	
محل اجرای پروژه	دبیرستان شهدای پتروشیمی	خ فردوسی - خ نور ۱
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. حفاری کانال در زمین سخت جهت ساخت کانپوو ل۱ شکل بتنی قالب بندی شده به ابعاد ارتفاع و عرض ۳۰ سانتی متر- قسمت خاکی
۲. حفاری کانال در زمین آسفالتی جهت ساخت کانپوو ل۱ شکل بتنی قالب بندی شده به ابعاد ارتفاع ۱۵ و عرض ۳۰ سانتی متر-محوطه آسفالتی پشت زمین چمن
۳. ساخت کانپوو ل۱ شکل بتنی قالب بندی شده به ابعاد ارتفاع و عرض ۳۰ سانتی متر با بتن ۳۵۰ و رعایت شیب مناسب- قسمت خاکی
۴. ساخت کانپوو ل۱ شکل بتنی قالب بندی شده به ابعاد ارتفاع ۱۵ و عرض ۳۰ سانتی متر با بتن ۳۵۰ و رعایت شیب مناسب-محوطه آسفالتی پشت زمین چمن
۵. تخریب زیر دیوار و بتن پیاده رو به عرض ۲۰ سانتی متر و عمق میانگین ۲۵ سانتی متر جهت عبور لوله کانال ل- حمل و بارگیری نخاله به حیاط مدرسه و از حیاط به خارج از شهر با تراکتور
۶. لوله گذاری فاضلاب با لوله پی وی سی فشارقوی ۴ اینچ-پیاده رو شهرداری
۷. بتن ریزی روی لوله به عرض ۲۰ سانتی متر و عمق میانگین ۲۵ سانتی متر با بتن ۳۵۰

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* آبرو محوطه پشت کلاس های درس *		*				
* * * * *		* * * * *				
* * * * *		* * * * *				
محل اجرای پروژه		دبیرستان شهدای پتروشیمی		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ اعلام				خ فردوسی - خ نور 1		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	حفاری کانال در زمین سخت جهت ساخت کانیوو-قست خاکی	طول	-	۳۰		
۲	حفاری کانال در زمین آسفالتی جهت ساخت کانیوو- قسمت آسفالتی	طول	-	۲۵		
۳	ساخت کانیوو ل شکل بتنی قالب بندی شده-30*30	طول	-	۳۰		
۴	ساخت کانیوو ل شکل بتنی قالب بندی شده-30*15	طول	-	۲۵		
۵	تخریب زیر دیوار و بتن پیاده رو	طول	-	۴		
۶	لوله گذاری فاضلاب با لوله پی وی سی فشارقوی 4 اینچ	متر	-	۴		
۷	بتن ریزی روی لوله با بتن 350	متر	-	۴		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بازسازی اساسی فنس دور دیوار	
محل اجرای پروژه	دبیرستان شهدای پتروشیمی	خ فردوسی - خ نور ۱
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. برش پایه های فرسوده و پوسیده، تهیه، برشکاری، جوشکاری و نصب لوله جدید از نوع لوله گاز ۲ اینچ ۲ میلی متری و به طول میانگین ۸۰ سانتی متر و تثبیت پایه ها با آرماتور ۱۲.
 - ل- اتصال فنس به پایه ها در قسمت هایی که جدا شده است با سیم مفتول.
۲. تخریب بتن قدیمی اطراف پایه های پوسیده به قطر ۳۵ سانتی متر و بتن ریزی جدید اطراف پایه های بازسازی شده با بتن ۳۵۰.
 - ل- جمع آوری نخاله، بارگیری و حمل به خارج از شهر با تراکتور.
۳. تهیه و نصب لوله سیاه ۱ اینچ ۳متری برای رابط بین پایه ها و اتصال فنس به آنها.
۴. تهیه، ساخت و نصب ساپورت دیواری پایه ها با لوله سیاه ۱ اینچ و به طول تقریبی ۱۱۰ سانتی متر.
۵. برش قسمت بالای پایه ها به طول ۱ متر، تهیه و نصب کلاهدک فلزی روی پایه ها برای جلوگیری از ورود آب باران و استفاده از لوله برش خورده برای ردیف اول (در صورتیکه پوسیدگی نداشته باشد) یا فروش آن به عنوان آهن قراضه.

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* بازسازی اساسی فنس دور دیوار		*		موضوع اعلام		
*		*				
*		*				
دبیرستان شهدای پتروشیمی		ناحیه صنعتی		محل اجرای پروژه		
				شماره و تاریخ اعلام		
		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت		نام شرکت پیشنهاد دهنده		
ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	برش پایه های فرسوده، تهیه، برشکاری، جوشکاری و نصب لوله جدید	عدد	-	۴۵		
۲	تخریب بتن قدیمی اطراف پایه های پوسیده و بتن ریزی جدید با بتن 350	مورد	-	۴۵		
۳	تهیه و نصب لوله سیاه 1 اینچ-رابط بین پایه ها و اتصال فنس به آنها	عدد	-	۲۰		
۴	تهیه، ساخت و نصب ساپورت دیواری پایه ها	عدد	-	۲۰		
۵	برش قسمت بالای پایه ها و تهیه و نصب کلاهدک فلزی روی پایه ها	عدد	-	۱۰۸		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	بتن ریزی بخشی از کف حیاط-محل کانکس های برچیده شده در پارکینگ جدید	
محل اجرای پروژه	دبیرستان شهدای پتروشیمی	ناحیه صنعتی
شماره و تاریخ اعلام		خ فردوسی-خ نورا
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. بتن ریزی کف با بتن ۳۵۰، مطابق با طرح اختلاط پیشنهادی پیمانکار و تایید دستگاه نظارت به ضخامت حدود ۱۰ سانتی متر و با توجه به توضیحات زیر:
 - مواد افزودنی مناسب مناطق گرمسیر، گیرایی بتن قدیمی و جدید و مقاوم در برابر یون کلر در طرح اختلاط در نظر گرفته شود.
 - نوع سیمان مصرفی حتما ضد سولفات و ضد یون کلر باشد.
 - پرداخت نهایی به صورت چرم نما (جارویی) و قاب لیسه ای می باشد.
 - رعایت شیب بندی مناسب. بدیهی است شیب بندی در هر مرحله از کار می بایست مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و تایید گردد در غیر اینصورت مسئولیت اصلاح آن و جبران ضرر و زیان آن به عهده پیمانکار می باشد.
 - مخلوط ریزی و متراکم کردن آن به ضخامت ۵ سانتی متر
 - نگهداری بتن ریخته شده طبق مباحث فنی و مبحث ۵ و ۹ مقررات ملی ساختمان

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* بتن ریزی بخشی از کف حیاط-محل کانکس های برجیده شده در پارکینگ جدید *		* * * *		* * * *		
* * * *		* * * *		* * * *		
محل اجرای پروژه		دبیرستان شهدای پتروشیمی		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ استعلام				خ فردوسی-خ نورا		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	هجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	مخلوط ریزی کف و متراکم کردن آن و بتن ریزی روی آن با بتن 350	مترمربع	-	۱۲۸		
جمع کل (ریال)		به عدد:		به حروف:		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت

شرح کار اجرایی	مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر	پروژه های ۱۴۰۱
موضوع اعلام	نوسازی پوشش کف اتاق آموزگاران	
محل اجرای پروژه	دبیرستان شهدای پتروشیمی	خ فردوسی - خ نور ۱
شماره و تاریخ اعلام		
اسناد فنی پیوست	<input type="checkbox"/> مشخصات فنی ابنیه <input type="checkbox"/> مشخصات فنی برق <input type="checkbox"/> مشخصات فنی مکانیک و تاسیسات <input type="checkbox"/> جدول نشان های تجاری مورد قبول	

۱. تخریب قرنیز و اندود گچ و ملات زیر آن روی دیوار اطراف به ارتفاع ۲۰ سانتی متر از کف و انتقال نخاله حاصل به خارج از شهر
۲. سرامیک کاری کف با سرامیک لعابدار مات طرح دار ضخیم درجه ۲ و ملات ماسه سیمان
 - لـ نوع سرامیک حتماً می بایست قبل از خرید به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد
 - لـ حذف لوله، کفشور و هر مورد توکار در کف با دستور دستگاه نظارت
 - لـ برچیدن کفپوش پلاستیکی موجود
۳. اجرای قرنیز اطراف دیوار با سرامیک استفاده شده در کف به ارتفاع ۱۵ سانتی متر (برش خورده) و ملات ماسه سیمان
۴. اجرای یک لایه اندود گچ و سفید کاری نهایی بالای قرنیز

فرم پیشنهاد قیمت		موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر		پروژه های ۱۴۰۱		
* نوسازی پوشش کف اتاق آموزگاران *		*		*		
* موضوع استعلام *		*		*		
محل اجرای پروژه		دبیرستان شهدای پتروشیمی		ناحیه صنعتی		
شماره و تاریخ استعلام				خ فردوسی - خ نور 1		
نام شرکت پیشنهاد دهنده		شناسه ملی و شماره ثبت شرکت				
ردیف	شرح آیتم	واحد	حجم نهائی		قیمت واحد پیشنهادی	جمع کل (ریال)
			تعداد	مقدار		
۱	تخریب قرنیز و اندود گچ و ملات زیر آن روی دیوار	مترطول	-	۲۸		
۲	سرامیک کاری سطوح افقی با سرامیک لعابدار ضخیم مات طرح دار درجه 2 و ملات ماسه سیمان طبق شرح کار	مترمربع	-	۴۸.۵		
۳	اجرای قرنیز اطراف دیوار با سرامیک طبق شرح کار	مترطول	-	۲۸		
۴	اجرای یک لایه اندود گچ و سفید کاری نهایی بالای قرنیز	مترطول	-	۲۸		
جمع کل (ریال)		به عدد :		به حروف :		

تهیه کننده: سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت